

質問回答書

平成30年7月13日

1. 入札締切日 平成30年 7月20日
2. 工事番号 特下单第5号
3. 工事名 公共下水道（污水管渠）工事
4. 工事場所 長岡市寺泊竹森 地内

5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	平面図・縦断図に於ける管路延長は144.00m+10.50m+17.50mの計172.00mとなっておりますが、数量総括表では軽量鋼矢板建込・引抜延長は掘削深H1.5m以下37.9m+掘削深H2.0m以下144.0m+掘削深H2.5m以下28.0mの計209.9m又支保工設置 撤去延長は1段144.0m+37.9m+2段28.0m 軽量矢板工、支保工共に209.9mとなっており、図面と数量総括では延長に相違があると思われます。ポンプ運転工・交通誘導員・仮設賃料等の各種の計算において基準が不明確で算出に支障が生じると思われますのでご教授願います。	主要地方道長岡寺泊線を横断する取付管（4箇所、合計L=37.9m）についても、掘削が深くなるため、土留工を計上しています。
2		施工 第0-0055号内訳の交通誘導員Bの算出ですが特記仕様書に一部区間交替要員有りの記述があり交通誘導員Bの単価に違いが生じると思われます但単位が人となっているためどのような方法で対処すればよいかご教授ねがいます。	交替要員は交通誘導警備員の人数に含めて計上しています。

（工事担当課：下水道課）