

質 問 回 答 書 ②

平成 31 年 2 月 14 日

1. 入札締切日 平成 31 年 2 月 19 日
2. 工事番号 30 活建第 22 号
3. 工事名 道路新設 工事
4. 工事場所 長岡市 越路中沢ほか地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0051 号に於けるコルゲートパイプの共用期間 3 か月.6 か月.1 年間どちらか教示願います。	設計図書のとおり、コルゲートパイプは買い取りとなります。
2	—	施工第 0-0064 号に於ける交通誘導員に、冬季補正が掛かっているか教示願います。	総括情報表の「労務単価の補正率」のとおり、冬季補正が掛っています。
3	—	施工第 0-0017 号に於ける、バックホー混合(見積採用単価)となっていますが、見積提出元が市内業者で今回の入札に参加可能会社と思われま。公平の観点から是非採用単価の公開と日当施工量の公開をお願いします。	見積採用単価は公表していません。 バックホー混合の見積条件は、「バックホーにて搬入された発生土とセメント系固化材を混合」「混合土は路体盛土として使用する」「路体盛土の敷均し、締固めはこの歩掛に含まない」「施工数量は地山土量 V=3000m ³ 予定」です。なお、見積の単抜内訳は添付資料のとおりですが、労務単価は冬季補正していません。冬季に施工した場合は、設計変更の対象とします。 日当施工量は、上記の見積条件を参考に、貴社において算出してください。
4	—	施工第 0-0068 号に於ける借地の種類(田、雑種地等) また期間について教示願います。	公表していません。貴社の考える借地種目及び期間で積算してください。

(工事担当課：道路建設 課)