

平成30年度 道建観駅第4号

数量計算表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
** 本工事費 **						
道路改良						
道路土工						
盛土工						
押土(ルズ)						
	190	m3	170.9*1.11=189.7			
路体(築堤)盛土						
	170	m3	170.9			
作業土工						
床掘り						
	790	m3	785.8			
基面整正						
	386	m2	385.9			
埋戻し 転用土最大埋戻幅1m未満						
	80	m3	75.2			
埋戻し 転用土最大埋戻幅4m以上						
	280	m3	281.0			

平成30年度 道建観駅第4号

数量計算表 No. 2

名称	当初設計			変更設計		
	数量	単位		数量	単位	
埋戻し 改良土	20	m3	15.0			
砂基礎工 改良土	2	m3	1.6			
残土処理工						
土砂等運搬	180	m3	182.3			
排水構造物工						
管渠工						
ボックスカルバート 600×900	30	m	29.7			
硬質塩化ビニル管 呼び径400mm	15	m	15.0			
集水柵・マンホール工						
集水柵(グレーチング蓋)(2) B1000×L1000×H1400 グレーチング T-25t	2	基	2.0			
集水柵(縞鋼板蓋) B1000×L1000×H1600 縞鋼板蓋 転用品	1	基	1.0			

平成30年度 道建観駅第4号

数量計算表 No. 3

名称	当初設計			変更設計		
	数量	単位		数量	単位	
集水枠(縞鋼板蓋) B1200×L1200×H2200 縞鋼板蓋 転用品	1	基	1.0			
調整池工						
鉄筋コンクリートU型側溝 180	36	m	35.6			
点検口(A) H=0.75m	1	箇所	1.0			
点検口(B) H=0.89m	1	箇所	1.0			
点検口(C) H=0.72m	1	箇所	1.0			
点検口(D) H=0.86m	1	箇所	1.0			
地下式貯留槽 B23.0m×L14.0m×H0.96m	1	式	1.0			
オフィス枠 M1-B1000×L2150×H2100	1	基	1.0			
構造物撤去工						
構造物取壊し工						

平成30年度 道建観駅第4号

数量計算表 No. 4

名称	当初設計			変更設計		
	数量	単位		数量	単位	
構造物とりこわし 無筋構造物	4	m3	3.6			
構造物とりこわし 鉄筋構造物	6	m3	5.5			
殻運搬	9	m3	3.6+5.5=9.1			
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	8	t	8.4			
廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	14	t	13.8			
仮設工						
工事用道路工						
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	177	m2	176.5			
敷鉄板賃料 22×1524×6096	19	枚	19.0			
水替工						
ポンプ設置・撤去	1	箇所	1.0			

平成30年度 道建観駅第4号

数量計算表 No. 5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
ポンプ運転 120以上450(m <sup>3</sup> /h)未満、常時排水	11	日				
土のう積工	0.5	m <sup>2</sup>	0.5			
交通管理工						
交通誘導警備員B	3	人				
仮設材運搬費						
仮設材等の運搬 製品長12m以内距離10kmまで往路分	30.4	t	30.4			
仮設材等の運搬 製品長12m以内距離10kmまで復路分	30.4	t	30.4			
仮設材等の積み取り卸し費 積み込み、取卸し(往復分)	30.4	t	30.4			