

質 問 回 答 書

令和元年 8 月 1 5 日

1. 入札締切日 令和 元年 8 月 2 1 日
2. 工 事 番 号 3 1 公運補 第 1 号
3. 工 事 名 長岡ニュータウン運動公園施設整備工事
4. 工 事 場 所 長岡市陽光台 5 丁目地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	指定仮設で鉄板敷き (t=22) 396 m ² とありますが、どういうふうに敷くのか参考図をご提示ください。	参考図はありませんが、各棟への搬入出経路及び作業エリア分について、盛替えを想定した面積にて計上しています。
2	—	指定仮設で建設機械搬入出用スロープが右側の斜面にかけられていますが、左側は見ないのでしょうか。	左側斜面については、既存防球ネットのブレースワイヤーが干渉するため、設計では右側斜面のみを計上しています。
3	—	真ん中に防球ネットの両脇に 1500 の平場がありますが、そのコンクリート舗装は重機やダンプがあがると割れてしまうような厚さでしょうか。	平場は碎石 t=100 のうえコンクリート舗装 t=100 となっており、設計では鉄板敷きの上、小型重機による通行を想定しています。
4	—	南側からの搬出入経路となっておりますが、北側からは入ることができないのでしょうか。	北側は車両が乗り入れ可能な法面形状でないため、車両の搬入出経路として想定していません。

(工事担当課： 住宅施設課)