

質問回答書

令和元年 9 月 4 日

1. 入札締切日 令和元年 9 月 13 日
2. 工事番号 公道建産第 9 号
3. 工事名 長岡北スマート流通産業団地橋りょう撤去工事
4. 工事場所 長岡市福道町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第 0-0021 号内訳表のローラークレーン 100t 吊は単価 TLC1140008 が計上されています。物価資料にて単価を確認するとローラークレーンは燃料・油脂費は別途計上となっています。燃料・油脂費は変更協議の対象となりますでしょうか。	受注後、監督員と協議してください。
2	—	施工第 0-0037 号内訳表はスクラップ控除ヘビーH2 と記載してありますが、単価名称欄ではヘビーH1 と記載があります。採用単価はヘビーH1 でしょうか。また、第 0-0038 号も同様に記載混在しています。第 0-0038 号もヘビーH1 でしょうか？	施工第 0-0037 号内訳表はヘビーH2、施工第 0-0038 号内訳表はヘビーH3 で計上しています。
3	—	施工第 0-0042 号及び第 0-0043 号内訳表の SWB250200、SWB250240 で積算するとパイロハンマ杭打機はローラークレーン 50～55t 吊、パイロハンマ 461～480kN・60kW の運転単価となります。添付資料図面によると 100t 吊ローラークレーンとなっております。使用機械及びパイロハンマ杭打機運転内訳を教えてくださいいただけますでしょうか。	使用機械はローラークレーン 50～55t 吊、パイロハンマ 461～480kN・60kW で計上しています。
4	—	施工第 0-0055 号内訳表交通誘導警備員 B は積算条件【昼間勤務 (8 時～17 時) 実働 8h (交代要員無)】でよろしいでしょうか。	そのとおりです。

5	-	<p>施工第 0-0058 号内訳表は分解組立輸送 1 回として計上されています。クレーンは仮締切用鋼矢板打設～基礎杭撤去～鋼矢板引抜までを想定していますでしょうか。その場合各工種作業間において機械が稼働しない日数も考慮した賃料へ変更協議の対象となりますでしょうか。</p>	<p>クレーンの使用は仮締切用鋼矢板打設、基礎杭撤去、鋼矢板引抜を想定しています。賃料は、受注後に監督員と協議してください。</p>
---	---	---	--

(工事担当課：道路建設課)