

質 問 回 答 書

令和4年6月3日

1. 入札締切日
- 令和4年6月16日
2. 工事番号
- 維除 第1号
3. 工事名
- 越路浄水場導水管撤去工事
4. 工事場所
- 長岡市 釜ヶ島ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	土工事1式当り明細表 第4号明細表の2の施工 第0-0004号、0-0005号内訳表切梁・腹起こし設置・撤去において、火打ちブロック有りとなっていますが、第4号明細表の3の山留副部材(A)、山留副部材(B)の数量(1.7t・0.3t)は火打ちブロック無の数量となっていると思われます。どちらが正しいのでしょうか。	第4号明細表の2の施工 第0-0004号及び第0-0005号内訳表の切梁・腹起こし設置・撤去は火打ちブロック有りは誤りで、正しくは無しになります。変更設計にて対応します。内訳表のとおり積算してください。
2	—	H型鋼(山留主部材)修理費及び損耗費 県単価×係数となるのではないのでしょうか。	ご指摘のとおりです。記入漏れであり、積算は正しく計上されています。
3	—	山留副部材(A)鋼製山留材 [部品(賃料)] (1~90日) 県単価×25日×係数ではないのでしょうか。	ご指摘のとおりです。変更設計にて対応します。明細表のとおり積算してください。

(工事担当課：工務課)