

質 問 回 答 書

令和 4 年 11 月 11 日

1. 入札締切日
- 令和 4 年 1 1 月 1 5 日
2. 工 事 番 号
- 4 公 処 補 第 2 号
3. 工 事 名
- 長岡中央浄化センター汚泥濃縮電気設備更新 工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市 寿 3 丁 目 地 内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	PE-14 ～ PE-18	撤去についての図面がございますが、設計書には撤去ケーブルの数量について記載がございません。数量がわかる資料がございましたらご教示願います。	各配線の撤去数量は以下のとおりです。 ・ 600V CV 5.5sq-4c 286m ・ 600V CV 3.5sq-4c 859m ・ CVV 3.5sq-2c 611m ・ CVV 2sq-30c 305m ・ CVV 2sq-20c 293m ・ CVV 2sq-12c 169m ・ CVV 2sq-8c 433m ・ CVV 2sq-4c 448m ・ CVV 2sq-2c 2m ・ CVV-S 2sq-2c 308m ・ 専用ケーブル 8m ・ IV 2sq 23m
2	単抜き 設計書 第 3 号 明細書	明細書に光ケーブルが記載されておりますが、仕様はどのようなものでしょうか。また、成端接続・伝送損失測定は本工事でしょうか。本工事でしたら、数量がわかる資料をご教示願います。	多成分ガラス 200/250μm 2 芯にて計上しております。成端接続・伝送損失測定は計上しておりません。
3	単抜き 設計書 第 6 号 明細書	明細書に設備機械工（撤去）が記載されておりますが、どの工事についての労務なのか図面から確認できませんでした。数量がわかる資料がございましたらご教示願います。	電気盤 (ON-RY, ON-CC) 設置に伴う既設ピット蓋撤去が対象です。 なお、撤去数量は以下のとおりです。 ・ ピット蓋撤去 31.1kg

(工事担当課：下水道課)