

質 問 回 答 書

令和 4 年 11 月 11 日

1. 入札締切日
- 令和 4 年 1 1 月 1 5 日
2. 工 事 番 号
- 4 公 処 補 第 3 号
3. 工 事 名
- 長岡中央浄化センター監視制御設備更新 工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市 寿 3 丁 目 地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	PE-25 ～ PE-32	撤去についての図面がございますが、設計書には撤去ケーブルの数量について記載がございません。数量がわかる資料がございましたらご教示願います。	各配線の撤去数量は以下のとおりです。 • 600V CV 2sq-2c 8m • 600V CV 3.5sq-2c 33m • 600V CV 5.5sq-2c 79m • 600V CV 8sq-2c 26m • 光ケーブル 582m • LAN ケーブル 105m • CVV 1.25sq-2c 28m • CVV 1.25sq-7c 44m • CVV 1.25sq-10c 23m • CVV 1.25sq-20c 40m • IV 3.5sq 15m • 光ケーブル（再利用） 5m
2	単抜き 設計書 第 3 号 明細書	明細書に光ケーブルが記載されておりますが、仕様はどのようなものでしょうか。また、成端接続・伝送損失測定は本工事でしょうか。本工事でしたら、数量がわかる資料をご教示願います。	多成分ガラス 200/250μm 2 芯にて計上しております。成端接続・伝送損失測定は計上しておりません。

(工事担当課：下水道課)