

質 問 回 答 書 ⑤

令和5年5月8日

1. 入札締切日 令和5年5月12日
2. 工事番号 5活建第1号
3. 工事名 道路造成工事
4. 工事場所 長岡市宮本東方町ほか地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	設計書 準備費 木くず処分費 生木材土あり とありますが単価（個別入力）根拠一覧表には 準備費 木屑処分費 生木材 土なし とあります。土あり、土なし、どちらが正しいのでしょうか。ご教示下さい。	生木材土なしの単価で積算してください。
2	—	上記、生木材は枝葉でしょうか。それとも枝葉・幹・丸太等混合のどちらを採用していますか。ご教示ください。	生木材の処分費のみで積算しております。枝葉の処分費は含まれておりません。実績に応じて協議をお願いします。
3		生木・根の搬出で現況道路ではユニック、ダンブの侵入が困難と考えられます。クローラーダンブ等を使用した場合は変更協議の対象となると考えてよろしいでしょうか。	受注後、必要となる場合は変更協議の対象とします。
4	—	既設道路（農作業道路）が使用できなくなると思いますが、工事中の現場付近の農地等への乗り入れの対応はどの様に考えておられますか。また地権者等の了解は得られていると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	必要に応じて仮設通路又は乗入れでの対応を考えており、地権者又は耕作人に対して説明をし、了解が得られています。但し、施工の前には立会い等が必要となる場合もあります。

5	—	施工第 0-0049 号内訳表 借地料 借地箇所をご教示下さい。	借地料、借地箇所については開示しておりません。貴社が必要と考える金額を計上してください。
6	—	施工第 0-0035 号内訳表 交通誘導員 B の配置位置は交通誘導員 B で 1 人配置（数量計算書）となっていることから、終点側（ニュータウン側）と考えてよろしいでしょうか。また、起点側（8 号線側）に誘導員を配置することが必要となった場合は交通誘導員 A の配置となるのでしょうか。ご教示下さい。	交通誘導員 B の配置位置は、起点側（8 号線側）での配置を想定しています。
7		施工 0-0008 号内訳表 残土処理工の処理場所をご教示下さい。	特記仕様書に記載のとおりです。
8		参 1 敷鉄板工参考図では掘削カ所に鉄板を設置する参考図となっていると思われますが、8 号線側、ニュータウン側共にどのような手順で、敷き鉄板箇所まで運搬車両を進入させて、仮設道路工（転用土）、路体盛土工（転用土）、残土処理工を施工するように考えておられるか、ご教示下さい。また質問 3 と同様にクローラダンプを使用した場合は変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	敷鉄板については、残土運搬時での設置を想定しております。設計変更が必要になった場合は、変更協議の対象とします。

（工事担当課：道路建設課）