

質 問 回 答 書 ④

令和 5 年 8 月 7 日

1. 入札締切日 令和 5 年 8 月 1 0 日
2. 工 事 番 号 教 建 第 7 号
3. 工 事 名 東川口保育園移転改築工事
4. 工 事 場 所 長岡市西川口 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	意-7	外部仕上表には屋根 1・2・6 平場（機械的固定工法、絶縁工法、遮熱仕様）、屋根 3・4・5 平場（機械的固定工法、絶縁断熱工法、遮熱仕様）とありますが内訳書（P13）では（1）外部 合成高分子ルーフィングシート防水、機械的固定工法、S1-M2 平面断熱工法 軽歩行の数量のみです。 全て断熱工法でしょうか。	内訳明細書を正とし、すべてを断熱工法として積算してください。 屋根 1・2・6 について、現場で仕様を変える場合は、変更協議の対象とします。
2	意-2 86	あと施工アンカーは金属系か接着系のどちらでしょうか。	接着系アンカーです。
3	意-78 ～ 80	国旗掲揚塔構造図、外構階段詳細図のコンクリート強度をご指示下さい。	設計基準強度 FC=24N/mm ² です。

（工事担当課：教育施設課）