

# 質問回答書

令和5年10月26日

1. 入札締切日 令和5年11月6日
2. 工事番号 建浄第8号
3. 工事名 妙見浄水場2号濃縮槽機械設備更新 工事
4. 工事場所 長岡市妙見町 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	現地工事期間は2号濃縮設備が停止するが浄水場運営上、設備停止時期、停止時間の制限はありますでしょうか。	2号濃縮槽の停止時期、停止時間の制限はありません。
2	—	汚泥引抜ポンプ、電動弁の更新があるが、電気配線配管等の数量が計上されておられません。電気配線配管等は既設流用し、離線再結線のみでよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	電 02/05	汚泥濃度計の電源ケーブル、信号ケーブルはリモートI/O盤から汚泥濃度計まで赤色着色となっており、施工範囲となっています。しかし「排水ポンプ等配線図」では施工範囲外となっており、設計書にも数量計上がありません。汚泥濃度計の電源ケーブル、信号ケーブルの配線配管は施工範囲外と考えてよろしいでしょうか。	リモートI/O盤から汚泥濃度計までの電源ケーブル、信号ケーブルの配線・配管は施工範囲外です。
4	—	機器撤去労務工数の積算の為、撤去機器の各重量のご提示願います。	汚泥掻寄機は23.0t、汚泥引抜ポンプは0.31t/台、電動外ねじ式仕切弁は0.25t/台で計上しています。
5	—	配管据付・撤去労務工数の積算の為、各配管更新数量・撤去数量のご提示願います。	配管更新数量については図面No.5~10のとおりです。撤去数量については更新数量と同じ数量を計上しています。

(工事担当課： 浄水課)