

質問回答書 ②

令和6年7月30日

1. 入札締切日 令和6年8月7日
2. 工事番号 6道建橋修 第5号
3. 工事名 橋りょう上部 工事
4. 工事場所 長岡市 松葉1丁目ほか 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1		左岸堤防道理上に高圧線、電話線、ケーブルテレビ線があり、クレーン作業時は移設が必要と思われます。移設費、線防護は変更対応でしょうか。	移設費等については長岡市と占有者で移転契約を行い対応するため、設計変更の対象ではありません。
2		右岸民家出入口にクレーン設置計画ですが、地元対応(駐車場)は協議済でしょうか。また、右岸側での送出しローラー設置時、クレーン作業半径が民地内に描かれています、協議済でしょうか。	協議済みです。ただし、必要に応じて地元住民と立会いが必要となります。
3		桁搬入時はクレーンからカウンターウェイトを取り外し待機場へ移動とありますが、費用は変更対応でしょうか。	受注後、必要に応じて協議とします。
4		100tクレーン能力21.8t、架設重量21.4t、余裕:400kg 上記重量には、桁側吊金具・ワイヤ重量は加味されていますか。日本クレーン協会資料では、共吊り作業に伴う最大負荷は【定格総重量の75%以内】と記載があり、安全を考慮し再度架設計画の見直し、変更は可能でしょうか。	図面のとおりです。架設計画については受注後、必要に応じて協議とします。
5		桁製作にあたり、右岸橋台施工完了後に実測測量を行い製作と考えてよいでしょうか。	貴社が必要と考える方法で製作してください。
6		特殊重量車輛が市道を走行します。施工時の舗装破損時は変更対応で復旧と考えてよいでしょうか。	受注後、必要に応じて、協議とします。
7		交通規制対応とし、施工時は終日通行止と考えてよいでしょうか。	上部工架設時は通行止を想定していません。

(工事担当課 道路整備課)