

質問回答書 ②

令和6年10月7日

1. 入札締切日 令和6年10月18日
2. 工事番号 建配第4号
3. 工事名 送水管布設工事
4. 工事場所 長岡市 与板町中田 地内

5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第2号内訳表 推進工の積算条件で想定されている土質は、砂質土・粘性土か砂礫土のどちらですか。	礫質土で積算条件を想定しています。 アングルモール工法協会、土質B適用です。
2	—	第9号内訳表 仮設備工におけるラフテレーンクレーン (坑外コンクリート塊搬出工) の日数は何日と考えているか教えてください。	0.04日です。
3	—	第30号内訳表 送排泥管設備撤去工における地上・立坑用の実日数と、坑内用の実日数を教えてください。また供用日の割増率もあれば教えてください。 地上部総配管延長、立坑部総配管延長も教えてください。	地上・立坑用の実日数 7.55日、坑内用実日数 5.8日、供用日の割増率は 1.5 です。 配管材(1)の地上・立坑用延長は 36.2m です。
4	—	第1号明細表 汚泥処理費が見積となっています。処分先を教えてください。	緑水工業(株)です。
5	—	第109号内訳表における、ハンドグランプー損料は何か月を想定されて計上されているのかを教えてください。	1か月を想定しております。

(工事担当課：工務課)