

質問回答書 ③

令和7年5月15日

1. 入札締切日 令和7年5月20日
2. 工事番号 ス振工第12号
3. 工事名 寺泊海浜公園管理棟建設工事
4. 工事場所 長岡市寺泊坂井町ほか地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1		【共通費】5/21開札後、契約業務を行ったとして、着工はいつで設計されているか教えていただきたいです。共通仮設材の供用日数が210日ですので7月初旬と考えてもよろしいでしょうか。	6月24日(火)の議会議決後、契約着工を予定しています。
2	A-14	LSD-6は鋼製建具として読み替えてもよろしいでしょうか。W寸法が大きいため製作範囲外です。	鋼製建具として読み替えてよろしいです。
3	A-14、 15	LSD-6 その他にマグネットキャッチの記載があります。建築工事の見積範囲でしたら仕様詳細をご指示ください。	マグネットキャッチ高吸着力タイプ W50×D17×t14mm程度で上部、中部及び下部計3個見込んでおります。詳細については、契約締結後、協議することとします。
4	A-14	AD-1、2、3、4の衝突防止マークが設計数量書から見つけられません。どのように考えればよろしいでしょうか。	「13.建具工事 (1)アルミニウム製建具」のAD-1,2,3,4のそれぞれに含んでいます。
5	A-14	AW-3の硝子(LowE5+A6+強化5)ですが大判のためLowE6+A12+強化6程度が必要かと思われます。入札時は設計数量書を優先し、施工時に別途協議でよろしいでしょうか。	内訳明細書のとおり積算してください。契約締結後、協議することとします。
6	A-6、8	ポーチ床・風除室床及び巾木のタイル下地に設計数量書はモルタル下地があります。仕上げ表ではコンクリート木鏝下地です。どちらが正しいでしょうか。	コンクリート直均し仕上げ(木ごて)のうち、モルタル下地タイル貼としています。

(工事担当課：都市施設整備課)