

質問回答書

令和7年6月11日

1. 入札締切日 令和7年6月25日
2. 工事番号 ス振工第3号
3. 工事名 北部体育館特定天井耐震改修工事
4. 工事場所 長岡市東蔵王2丁目地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	単抜き設計書の指定仮設に試験報告費がありますが、室内空気環境測定費だけを計上されてますでしょうか。これ以外に計上されているものがあれば、ご指示ください。	特記仕様書の通り、化学物質の濃度測定のみ計上しております。
2	意-1 意-8	特記仕様書(1)の仮設間仕切りは、指定仮設の仮設通路を示しているものでしょうか。意-1ではB種、軽量鉄骨下地、合板とあり、意-8では単管骨組コンパネ張りがあります。	特記仕様書(1)の仮設間仕切りは、指定仮設の仮設通路を示しております。図面No.意-8の通り積算してください。
3	意-8	仮設通路の屋根の範囲ですが、トレーニングルームの入口部分、1m×3mの部分と考えてよいでしょうか。	よいです。
4	意-4	溶接部の試験、完全溶込み溶接部の超音波探傷試験、行うに○が付いています。隅肉溶接は図示されてますが、完全溶込み溶接の場所をご指示ください。	図面No.構-7 SR 継手詳細図を参照してください。
5	意-8	仮設通路内に設置すると思われる、LEDテープライトですが、コンパネに取り付けると考えてよいでしょうか。また電源工事は電気設備工事と考えてよいでしょうか。	コンパネに取り付けでよいです。 施設運営上必要な仮設照明のため電源は施設より提供するものとします。
6	意-8	協議になるとは思いますが、敷地内に現場事務所等の仮設ハウスは設置可能と考えてよいでしょうか。	よいです。 具体的な設置場所については、契約後協議とします。

(工事担当課：都市施設整備課)