

質問回答書 ②

令和7年7月24日

1. 入札締切日 令和7年 8月 6日
2. 工事番号 建受第4号
3. 工事名 配水管移設工事
4. 工事場所 長岡市 大積町1丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第56号 硬質塩化ビニル管撤去工について、水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用されていると考えてよろしいですか。または硬質塩化ビニル管設置歩掛の30%で計上されているのでしょうか。どちらで計上されているのか教えてください。	水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用しています。
2	—	第57号 硬質塩化ビニル管切断工については、水道事業実務必携における「既設管撤去工-既設管撤去切断」歩掛、または「管切断工-硬質塩化ビニル管切断」歩掛のどちらで計上されているか教えてください。	水道事業実務必携における「管切断工-硬質塩化ビニル管切断」歩掛で計上しています。
3	—	第58号明細表 硬質塩化ビニル管切断工(撤去時)については、水道事業実務必携における「既設管撤去工-既設管撤去切断」歩掛、または「管切断工-硬質塩化ビニル管切断」歩掛のどちらで計上されているか教えてください。	水道事業実務必携における「既設管撤去工-既設管撤去切断」歩掛で計上しています。
④	—	第60号 鋼管撤去工について、水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用されていると考えてよろしいですか。または、「鋼管布設工-吊込み据付」歩掛の30%で計上されているのですか。どちらで計上されているか教えてください。	水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用しています。

5	—	第 82 号 鋼管撤去工について、水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用されていると考えてよろしいですか。	そのとおりです。
6	—	故銑スクラップの規格は A と B のどちらですか。	B です。
7		第 77 号 鋳鉄管撤去工について、水道事業実務必携における「既設管撤去工-撤去管吊上げ積込歩掛」を使用されていると考えてよろしいですか。	そのとおりです。
8		第 55 号 RR 継手について、離脱防止金具の使用はありますか。	ありません。
9		第 59 号 仮設足場工設置・撤去における橋梁点検車について、長期割引の補正有と記載がありますが、このほかに週休二日補正による機械賃料補正もされていると考えてよろしいですか。また、その場合の有効桁数、端数処理の方法についても教えてください。	週休二日補正による機械賃料補正はされていません。
10		あと施工アンカー工について、材料の種別（回転打撃式カプセル等）と施工方向（下向き、横向き等）を教えてください。	接着系樹脂カプセルを用いて、回転打撃式カプセルの方法で、かつ横・上向きとしています。
11		山留材賃料算定計算書について ① 1t 当り修理損耗費は「整備費×係数（1.09）」と考えてよろしいですか。 ② 修理損耗費の単位が t/日となっていますが、修理損耗費にも供用日数 240 日がかかけられているのですか。	①そのとおりです。 ②修理損耗費にはかけられていません。（t/日）は（円）と読み替えて下さい。

（工事担当課：工務課 ）