

質 問 回 答 書

平成 30 年 8 月 24 日

1. 入札締切日 平成 30 年 8 月 28 日
2. 委託番号 建導委 第 1 号
3. 案件名称 導水管更新工事実施設計業務委託
4. 工事場所 長岡市 浦ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	本業務で使用する地形図は、どのように支給して頂けますでしょうか？ (作成年度、測量成果・白図・道路台帳、データ・紙面、縮尺など)	所有している基本図(紙及びデータ)を必要に応じ支給します。
2	—	橋梁添架の対象となる橋および河川の管理者との事前協議はお済みでしょうか？また、φ250 導水管の道路橋への添架許可は得られていますでしょうか？	協議及び申請はこれからです。
3	—	橋梁添架の対象となる橋の耐震性能をご教授願います。また、添架する水道管の耐震性能は、既設道路橋の耐震性能と合わせる考えでよろしいでしょうか？	業務の詳細な内容については契約後の協議とさせていただきます。
4	—	1号橋と2号橋の撤去に関する河川管理者との事前協議はお済みでしょうか？また、橋台、橋脚の撤去範囲は明確になっていますでしょうか？	協議はこれからです。撤去範囲は橋台は残置、橋脚は地表面から 0.5m の範囲を撤去し、残りは残置を想定しています。
5	—	添架対象の釜ヶ島大橋の構造計算書は業務開始時に貸与可能ですか？	橋梁管理者と協議の後、必要に応じ貸与します。
6	—	添架対象の釜ヶ島大橋の竣工図は業務開始時に貸与可能ですか？	橋梁管理者と協議の後、必要に応じ貸与します。
7	—	添架対象の釜ヶ島大橋の地質調査結果は業務開始時に貸与可能ですか？	橋梁管理者と協議の後、必要に応じ貸与します。
8	—	撤去する1号橋と2号橋、越路浄水場内の竣工図は、詳細な配管図も含めて業務開始時に貸与可能ですか？	可能です。

9	—	φ250の代替ルートは、全て公道という認識でよろしいでしょうか？民地の場合、本業務で用地取得に関する作業や業務は発生しない、という認識でよろしいでしょうか？	添架を除くφ250の代替ルート設計については業務対象外です。ただし既設橋の撤去時に必要な搬入路造成等の仮設工事については民地(主に耕作地)を借用しますが、その設計は業務対象です。地権者及び耕作者との交渉は現在水道局で進めています。
10	—	1、2号橋の撤去について、平面図にL=約60m/2径間となっております。平均支間長は30mと考えてよろしいでしょうか？	既設橋の構造については公表している図面をご確認ください。
11	—	1号橋、2号橋の自歩道橋形式についてご教示願います。(本橋と一体設置された添架自歩道橋、単独で架設されている自歩道橋)	既設橋の構造については公表している図面をご確認ください。
12	—	明細表13 水管橋基本設計(比較2案検討) 検討案数補正2案、基本歩掛は3案、補正はされておられますか？補正されておられる場合は補正率をご教示願います。	明細表13の補正欄に記載のとおり、補正はしていますが補正率の公表はできません。

(工事担当課：工務課)