

第77号表
SYNT001-0000-01

試掘工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	4			第19号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クロー山積0.28m3 排出ガス対策型	m2	1			第78号表, SS1040//1
産廃運搬工	As塊 山積0.28m3 4t積 L=5km DID区域内 良好	m3	0.05			第79号表, SX0020//1
バックホウ掘削積込	BH クロー型 山積0.28m3排ガス1次	m3	1.2			第80号表, SS1000//1
発生土処理	改良土プラント(北陽) 75mm 山積0.28m3 4t積 L=5km DID区域外 良好	m3	1.2			第81号表, SYN0005//1
機械投入埋戻工	改良土(北陽) 75mm 山積0.28m3 4t積 L=5km DID区域内 良好	m3	0.95			第82号表, SYN0002//1
下層路盤工	仕上り厚 22cm 2層(幅1.8m未満) 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1			第20号表, SY1050//1
舗装工(人力施工)	粗粒度アスコン(20) 瀝青材散布なし 仕上厚3cm 車道及び路肩 砂散布なし	m2・1層	1			第83号表, SY1070//1
合 計		箇所	1			
単 位 当 り		箇所	1			