

道ス舗 第2号 数量計算表

名 称	材質・形状	実施（当初）設計	数 量		実施（変更）設計	数 量	
				単位			単位
（取壊し工）							
路面切削工	Ave t=6cm以下	10.0*277.0	2,770	m ²			
殻運搬	路面切削 L=7.5km以下	2770.0*0.05	139	m ³			
処分費	As殻 南五十嵐建材 とちおびイカダプラント	2770.0*0.05	139	m ³			
（舗装工）							
表層工	⑦密粒度As（新20FH） t=5cm	10.0*277.0	2,770	m ²			
多段斜め切削工	⑨密粒度As（13F） W=100mm, t=15mm	13.2	13	m			
（区画線工）							
区画線設置 加熱式	ペイント溶剤型 実線, W=15cm, 白	277.0*2	550	m			
区画線設置 加熱式	ペイント溶剤型 破線, W=15cm, 白	277.0÷2	140	m			
（仮設工）							
交通誘導員B	交代要員無 3人配置	4.0*3	12	人日			

道ス舗 第2号 数量計算表							
名 称	材質・形状	実施（当初）設計	数 量		実施（変更）設計	数 量	
				単位			単位
（運搬費）							
貨物自動車による運搬	路面切削機 30 t	2.0	2 2.0	台			