

質問回答書

令和7年5月14日

1. 入札締切日 令和 7年 5月 19日
2. 工事番号 7橋修単小第1号
3. 工事名 橋りょう撤去（安全安心）工事
4. 工事場所 長岡市小国町上岩田地内

5. 質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	・土工の積算基準について 本工事の土工量は各工種20m ³ ですので、 施工規模は標準ではなく小規模土工が妥 当と考えます。受注後に変更は可能でしょ うか。	受注後、協議してください。
2	—	・主桁撤去工について マニュアルによれば「取ろされた主桁の 破砕解体は別途計上する」との記載があり ますが、本設計書では分解費用が未計上と 思われます。受注後の協議と考えてよろし いでしょうか。	受注後、協議してください。
3	—	・木材殻の処分先について 木材殻の処分先は単価根拠一覧表よりホー ンアグリとなっておりますが、当該処分先は 「自然木のみ受け入れ」としているようで す。上記のような理由により処分先が変更 になった場合、運搬も変更の対象となるか ご回答をお願いします	変更対象となります。
		※次ページへ	

4	8葉の5	<p>・敷鉄板について</p> <p>仮設計画図及び設計書にて敷鉄板は 42 枚分の計上となっておりますが、50 t ラフテレーンクレーンが農道を走行するためには、同図走行軌道図のとおり通行部分全線に敷鉄板が必要と考えます。受注後の変更協議は可能と考えてよろしいでしょうか。また敷鉄板無しで走行し農道を破損した場合は補修費を計上していただけるでしょうか。</p>	<p>敷き鉄板においては、計上部分以外は、無しを考えています。</p> <p>農道が破損した場合の補修費は、受注後協議してください。</p>
5	—	<p>・仮排水用資材について</p> <p>本設計書では仮排水材資材を高密度ポリエチレン管φ600 となっております。単価根拠一覧表を確認したところ仮設材損料としての計上がありませんでした。仮設材の場合 10%の損料計上が妥当と考えますがご回答をお願いします。</p>	<p>単価根拠一覧表の高密度ポリエチレン管φ600 を 10%の損料として、設計書に計上しています。</p>

(工事担当課：道路整備課)