

質問回答書

令和7年6月25日

1. 入札締切日 令和7年6月27日
2. 工事番号 公長単第2号
3. 工事名 山本記念公園管理事務所改修工事
4. 工事場所 長岡市坂之上町3丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	<p>添付しました単抜き設計書の黄色に着色した欄の項目「屋根葺き」の摘要はフッ素樹脂塗装カラーGL 鋼板艶消し t=0.4 と記載されていますが、青に着色した「唐草、破風板包み、棟納め」に関してはカラーGL 鋼板艶消し t=0.4 となっています。</p> <p>屋根葺き以外の鉄板部材はフッ素樹脂塗装品ではなくカラーGL 鋼板で良いのでしょうか？</p> <p>通常であれば、同じ屋根の部材ですので、唐草他に関しても共材のフッ素樹脂塗装カラーGL 鋼板を使うと思いますが、本工事の摘要ではいかがでしょうか？</p>	<p>「唐草、破風板包み、棟納め」について、フッ素樹脂塗装カラーGL 鋼板で積算をお願いいたします。</p>

(工事担当課：都市施設整備課)

直接工事費内訳明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 屋根等改修工事						
(本屋屋根)						
屋根横葺き	フッ素樹脂塗装カラーGL鋼板艶消し t=0.4	52.5	m2			見積参考、材工共
アスファルトルーフィング	22k品	52.5	m2			見積参考、材工共
野地板	構造用合板 特類 t=12	52.5	m2			見積参考、材工共
唐草	カラーGL鋼板艶消し t=0.4	29	m			見積参考、材工共
破風板包み	カラーGL鋼板艶消し t=0.4	13.6	m			見積参考、材工共
棟納め	カラーGL鋼板艶消し t=0.4 加工共	7.2	m			見積参考、材工共
雪止アングル	亜鉛メッキ L-40×40×3	30.8	m			見積参考、材工共
雪止金具	亜鉛メッキ @455	68	ヶ所			見積参考、材工共
軒樋	塩ビ105半丸 ステンレス金具@455共	15.4	m			見積参考、材工共
集水器		2	ヶ所			見積参考、材工共
竪樋	塩ビφ60 エルボ、ステンレス金具共	5.2	m			見積参考、材工共
(西下屋屋根)						
屋根横葺き	フッ素樹脂塗装カラーGL鋼板艶消し t=0.4	25.3	m2			見積参考、材工共
アスファルトルーフィング	22k品	25.3	m2			見積参考、材工共
野地板	構造用合板 特類 t=12	25.3	m2			見積参考、材工共